



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учти минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 4. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются: а) в количестве 2 штук следующим образом:
 - 1) - горизонтально над балконной дверью;
 - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону створки, в верхней части створки.
- Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
- б) в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапана КИВ-125 в наружной стене
 5. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки

- Условные обозначения:**
- — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — приточный козырек AS или аналог

ПРОВЕРено
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
12 СЕН 2018
СОТРУДНИК ТО

ООО «Вторичный рынок
«Каменка»
В производство работ
13 СЕН 2018
Должность _____
Подпись _____

07/16 - 9 - 0В1							
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.							
Изм.	Кол.чт.	Лист	№вок.	Подпись	Дата		
2	-	Зам	164-18	Ковалев	08.18		
Гл. спец.	Гурьева				03.18		
Вед.	Антонова				03.18		
Взвешен инженер	Широченко				03.18		
Н. контр.	Гурьева				03.18		
Жилой комплекс					Студия	Лист	Листов
Секция 2.					Р	23	
План 12-13 этаж.					ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		

Инв.Н. подл. Подр. и дата Взам. инв.Н.