



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100мм и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 4. от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 5. от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с Законом на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
 - 1) - горизонтально над балконной дверью;
 - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Условные обозначения:

□ - нумерация горизонтальных веток

□ - приточный клапан Air-Box Comfort

ПРОЕКТНО-КАДРОВЫЙ АС-или Аналог
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 11 СЕН 2018
 сотрудник ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
 13 СЕН 2018
 Подпись

07/16 - 9 - 0B3				
1	-	Зам	166-18	08.18
Изм.	Колуч	Лист	№ок	Подпись
Д. спец.	Урьева			05.1
Вед.	Усева			05.1
Инженер	Широченко			05.1
Н. контр.	Урьева			05.1
Жилой комплекс				
Секция 8. План 25 этажа.				
Стация	Лист	Листов		
Р	11			
ООО «Простор-П» Санкт-Петербург				

Инв.Н. подл. | Подп. и дата | Взам. инв.Н.